

**JG/20/14 ECOLE de Pointis Inard**

Ecole Maternelle et Primaire

**CDPGF****Lot 07 CARRELAGE FAÏENCE**

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
<b>07.1</b>	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>				
<b>07.1.1</b>	<b>CHAPE LIQUIDE</b>				
	<p>- Chape Liquide Anhyisol, est utilisée exclusivement à l'intérieur des bâtiments en pose désolidarisée ou flottante, sur isolant phonique ou thermique, en veillant à la protéger contre les remontées d'humidité.</p> <p>- La Chape Liquide Anhyisol peut être employée dans des locaux ne dépassant pas le classement U4 P3 E2 C2.</p> <p>- Surface de qualité 'soignée' destinée à recevoir, en collage direct, des revêtements de sol minces déformables sous réserve d'un lissage (à la charge de l'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée à 2,5kg/m2 maximum ; au-dessus de cette valeur, un ponçage sera exigé</p>				
07.1.1.1	Chape liquide ANHYSOL	315,00	m2		
	<p>Mise en oeuvre d'une chape liquide CIMENT pour recevoir un sol collé d'une épaisseur de 5 cm au dessus du réseau de chauffage soit 6 à 7 cm en réalité.</p> <p><u>Localisation :</u></p> <p>Ensemble de la maternelle sauf le préau (zone classes, salle de repos ,sanitaires et zone salle de motricité).</p>				
<b>07.1.2</b>	<b>GRES CERAME POUR SOL</b>				
	<p>Fourniture et pose de grès cérame fin vitrifié en sol :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approvisionnement des carreaux</li> <li>- Traçage, calibrage et exécution des coupes</li> <li>- Pose à la colle, avec toutes préparations, fournitures, ragréages, etc.</li> <li>- Pose à joints filants</li> <li>- Pose selon plan de calepinage fourni par le maître d'œuvre</li> <li>- Joints de 5 mm au ciment gris</li> <li>- Plinthes assorties, compris joints verticaux</li> <li>- Nettoyage en fin de travaux</li> <li>- Performances requises : U3P2E2C2</li> <li>- Modèle au choix de l'architecte sur présentation d'un catalogue abondant</li> <li>- Modèle DESVRES, CERABATI, CEDIT, VILLEROY &amp; BOCH, BUCHTAL</li> <li>- Modèle en vente au prix public de 50 EUR HT/m2</li> </ul>				
07.1.2.1	Fourniture de carreaux de grès cérame pour sol	28,00	m2		
	<p><u>Localisation :</u></p> <p>Sanitaires garçons, fille, PMR et local ménage</p>				
07.1.2.2	Pose de carreaux de grès cérame collé en sol	25,30	m2		
	<p>Comprenant le ponçage de la chape fluide ainsi que la réalisation d'une couche primaire d'accrochage.</p> <p><u>Localisation :</u></p> <p>Sanitaires garçons, fille, PMR et local ménage</p>				
<b>07.1.3</b>	<b>FAIENCES</b>				

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	Fourniture et pose de faïence murale : - Approvisionnement des carreaux - Traçage, calibrage et exécution des coupes - Pose à la colle, avec toutes préparations, fournitures, etc. - Pose selon plan de calepinage fourni par le maître d'œuvre - Joints de 1mm au ciment blanc - Habillage de tous les angles saillants par baguette métallique inoxydable - Nettoyage en fin de travaux - Modèle au choix de l'architecte sur présentation d'un catalogue abondant				
07.1.3.1	Fourniture seule de faïence murale 14,7x119,0	42,00	m2		
	- Modèle Porcelanosa STUC 14,7x119,0 cm ou similaire, pose suivant le calepinage de l'architecte <u>Localisation</u> Sanitaires garçons, fille, PMR, local ménage pour la douche et lavabos classes maternelle 1/2				
07.1.3.2	Pose seule de faïence murale 14,7*119,0	38,94	m2		
	<u>Localisation</u> Sanitaires garçons, fille, PMR, local ménage pour la douche et lavabos classes maternelle 1/2				
07.1.3.3	Imperméabilisation des murs de la douche	3,00	m2		
	<u>Localisation</u> Locale ménage				
<b>07.1.4</b>	<b>TAPIS DE SOL</b>				
	Fourniture et pose de cadre et de tapis de sol : - Cadre de tapis brosse en cornière 30x30xép.3 mm - Scellement par pattes à scellements - Tapis brosse en crin sur semelle plastique - Approvisionnement du tapis aux dimensions ci-dessous				
07.1.4.1	Cadre de tapis-brosse en cornières 30 x 30 mm	3	U		
	<u>Localisation :</u> Essuie-pieds de l'entrée du Degt., du hall des classes et de la salle de motricité.				
07.1.4.2	Tapis-brosse en crin sur semelle plastique, dim.140 x 60 cm	3	U		
	<u>Localisation :</u> Essuie-pieds de l'entrée du Degt., du hall des classes et de la salle de motricité.				

## Total

<b>Montant HT</b>	
<b>Montant TTC</b>	